Pilariperusteisen asuntoauton autotallin toimitussisältö

Materiaalipaketti

Runkorakenteet = Runkopaketti (toimitetaan omalla kuljetuksella)

- Ulkoseinien ja väliseinien runkopuut 42x98 määrämittaan sahattuina (PreCut) Puutavara on mitallistettua min. C24 lujuusluokan kuusta:
    - Runkotolpat k950
    - Alajuoksut
    - Yläjuoksut
    - Autotallin ovien pielien tuplatolpat
    - +4800 mm pitkien seinien yläjuoksujen ja alajuoksujen jatkosten kiinnityspuut
    - Päätyseinien vinolaudoituksen kiinnityspuut
- Tehdasvalmisteiset NR kattoristikot
- Päätyräystäspuut 42x123 mitallistettua C24 lujuusluokan kuusta määrämittaan sahattuna
- Kulmaraudat kattoristikoiden kiinnitykseen
- Ankkurinaulat kulmarautojen kiinnitykseen
- Sokkelin liimapuupalkit 90x225 GL 30 lujuusluokan kuusi määrämittaan sahattuna ja lovettuna suunnitelmien mukaisesti

  Huom!
  Toimituksessa on kaksi 4200 mm pitkää puuta ylimääräisenä. Näillä voidaan korvata tarvittaessa esim. kuljetuksessa vaurioitunut runkotolppa.

Ulkoverhous ja muut peruspakettiin kuuluvat materiaalit (toimitetaan omalla kuljetuksella)

- Lauta 22x100 PL/VL kuusi ristikoiden tuulijäykistykseen
- Lauta 22x100 PL/VL kuusi ristikoiden alapaarretason jäykistykseen. (vinolaudoitus)
- Alimman ruoteen korokepuu 22x50 A/B kuusi betonikattotiilelle
- Alin ruode 2 x 22x100 PL/VL kuusi muotopeltikate Tiilikaiselle
- Ruoteet 32x100 PL/VL kuusi kaikille katemateriaaleille
- Harjatiilen kiinnityspuu 32x100 PL/VL kuusi betonikattotiilelle
- Kondenssisuojattu aluskate
- Aluskatteen päälle kattoristikoiden kohdille tulevat rakenneleikkausten mukaiset korokelaudat 22x50 A/B / 22x100 PL/VL sahattua kuusta
- Laudat 22x100 PL/VL kuusi ulkoverhouksen kiinnitykseen
- Laudat 22x100 PL/VL kuusi autokatoksen aluslaudoituksen kiinnitykseen
- Ulkoverhouspaneeli UTV 20x145
- Nurkkalaudat 20x120 + 20x95 hienosahattu kuusi
- Räystäiden aluslaudat 20x95 hienosahattu kuusi (päätyräystäällä 4 lautaa ja sivuräystäällä 5 lautaa)
- Autokatoksen katososan sisäkaton harvalaudoitus 20x95 hienosahattu kuusi
- Otsalaudat 20x120 / 20x145 rakenneleikkausten mukaisesti. Hienosahattu kuusi
- Ikkunoiden ja ovien pielilaudat 20x95 hienosahattu kuusi
- Sisäänajoseinän nurkkajäykisteiden vanerit

Puutavarat toimitetaan puuvalmiina ja sahatavarapituutena. Vanerit toimitetaan kokonaisina levyinä. Sahaukset oikeisiin mittoihin toteutetaan työmaalla.

Huom!
Pakettiin ei sisälly mahdollisten palo-osastointien kipsilevyt, eristeet ja runkorakenteet.
Pakettiin ei sisälly kiinnikkeet.

Puutavaraa toimitetaan vähintään 10 % enemmän kuin on laskennallinen menekki.
Puutavaran riittäminen rakentamiseen edellyttää puutavaran tehokasta hyödyntämistä.